

NIUWSBRIEF

In opdracht van gemeente Nijmegen voeren wij FieldTurf Tarkett SAS werkzaamheden uit op het kunstgrasveld ter hoogte van voetbalveld voetbalvereniging Trekvogels. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over onze werkzaamheden.

Wie zijn wij?


FieldTurf Tarkett SAS is een kunstgras producent en wereldwijd marktleider in de aanleg van kunstgras voetbalvelden. Binnen het project is Fieldturf ook verantwoordelijk voor de uitvoering van grond- en herinrichtingswerkzaamheden. Dit hebben wij al op meerdere locaties in de gemeente Nijmegen uitgevoerd, zoals bij VV Brakkenstein en DVOL.

Opbouw kunstgrasveld

Het kunstgrasveld dat wij gaan aanleggen bij VV Trekvogels bestaat uit 5 elementen. Deze elementen zijn:

1. Drainage; Als eerste brengen wij de drainage in de bodem aan. Dit zorgt voor een goede afwatering van het veld.
2. Zandlaag; Vervolgens brengen wij een zandlaag aan. Dit is de onderbouwconstructie.
3. Sporttechnische laag; Boven op de zandlaag komt een sporttechnische laag. Deze maken wij van lava. Deze laag dient als de funderingslaag.
4. Op de funderingslaag installeren wij Shockpad, dit is een foamlaag. Deze laag zorgt voor extra demping onder het kunstgras.
5. Kunstgras; De bovenste laag van het veld bestaat uit kunstgras. Dit gras wordt van duurzame vezels gemaakt en noemen wij een state of the art kunstgrasmat.

6. Infill materiaal: Tussen het gras brengen wij TPE korrels en instrooizand aan. Beide materialen voldoen aan alle wettelijke eisen voor milieu, veiligheid en bodem. Deze materialen zijn niet schadelijk voor de gezondheid.



Planning

Voordat wij gaan starten de aanleg van het kunstgrasveld voeren wij eerst opruimwerkzaamheden uit. Met deze werkzaamheden starten wij in de week van 11 juni t/m 15 juni. Ook richten wij in deze week ons werkterrein in. Onderstaand geven wij globaal de planning van onze werkzaamheden weer.

Opruimwerkzaamheden	week 24
Grondwerkzaamheden incl. aanbrengen drainage	week 25 t/m 26
Aanbrengen zandlaag	week 26 t/m 27
Aanbrengen bestrating	week 27 t/m 31
Aanbrengen sporttechnische laag	week 28
Aanbrengen kunstgras	week 28 t/m 29
Inrichting openbare ruimte	week 29 t/m 31

Hinder beperken

Tijdens onze werkzaamheden doen wij er alles aan om de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we onder andere door de inzet van de volgende maatregelen:

- Onze werkingang situeren wij op de Bosweg. Waardoor we geen raakvlakken hebben met de fietsersstroom op de Luciaweg.
- Wij plaatsen waarschuwborden bij de oversteek van het fietspad. Hierdoor zijn fietsers gewaarschuwd voor het overstekende bouwtransport.
- Ons depot situeren wij op ons werkterrein naast het sportveld. Ons bouwverkeer kan hierdoor buiten het verkeer laden en lossen. Ook worden de sportactiviteiten van de Tafeltennisclub Nijmegen hierdoor niet gehinderd.
- We combineren onze vrachten zoveel mogelijk. Waardoor er 30% minder transporten plaatsvinden.
- Wij houden de grond, het zand en het lava vochtig tijdens het aanbrengen. Hierdoor minimaliseren wij stofoverlast.

Inrichting werkterrein

Op de onderstaande afbeelding laten wij zien hoe wij ons werkterrein hebben ingericht.



1. Werkingang. 2. Depotlocatie op werkterrein 3. Locatie waar schuwingsborden

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u ze stellen aan onze omgevingsmanager Alexandra Braas. U kunt haar bereiken via 0653711458 of via aanlegkunstgrasveldennijmegen@gmail.com

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig naar de voortgang van de werkzaamheden? dan kunt u onze werkzaamheden volgen via onze Facebookpagina:

Aanleg kunstgrasvelden Nijmegen 2018